S

BETONOVÝ PRÁH – ŠÍŘKA 1 M, HLOUBKA 0,31 M,
PROPOJENÍ PRAHU SE STÁVAJÍCÍ BETONOVOU DESKOU V PODLOŽÍ
PROSTŘEDNICTVÍM ČTYŘ BETONOVÝCH PILÍŘŮ
O ROZMĚRECH 1 x 1,5 x 1,5 M

ZAŘÍZNUTÍ SPÁRY V ASFALTOVÉM KRYTU MANIPULAČNÍ PLOCHY,
PO PROVEDENÍ NOVÉHO ASFALTOVÉHO KRYTU OŠETŘENÍ SPÁRY
PRUŽNĚ PLASTICKOU ZÁLIVKOU

ODFRÉZOVÁNÍ PŮVODNÍHO ASFALTOVÉHO KRYTU V TL. 50 MM,
NOVÝ ASFALTOVÝ KRYT ACO 11+ 50/70 V TL. 50 MM

VYBOURÁNÍ BETONOVÉ PLOCHY NEPRAVIDELNÉHO
TVARU O OBJEMU 2,5 M^3

DEMOLICE MANIPULAČNÍ PLOCHY V TL. 180 MM,
OPRAVA MANIPULAČNÍ PLOCHY PROVEDENÍM
TŘÍ VRSTEV ASFALTOVÉHO BETONU V CELKOVÉ TL. 180 MM

ODSTRANĚNÍ DRNU Z OKRAJE MANIPULAČNÍ PLOCHY,
OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 MM A OSETÍ TRÁVOU

OPRAVA MANIPULAČNÍ PLOCHY S ASFALTOVÝM KRYTEM
V CELÉ KONSTRUKCI

ZAŘÍZNUTÍ SPÁRY V BETONOVÉM KRYTU
MANIPULAČNÍ PLOCHY

OPRAVA MANIPULAČNÍ PLOCHY
S BETONOVÝM KRYTEM

ZAŘÍZNUTÍ SPÁRY V ASFALTOVÉM KRYTU MANIPULAČNÍ PLOCHY,
PO PROVEDENÍ NOVÉHO ASFALTOVÉHO KRYTU OŠETŘENÍ SPÁRY
PRUŽNĚ PLASTICKOU ZÁLIVKOU

OPRAVA MANIPULAČNÍ PLOCHY S ASFALTOVÝM KRYTEM
V CELÉ KONSTRUKCI

ODFRÉZOVÁNÍ PŮVODNÍHO ASFALTOVÉHO KRYTU V TL. 50 MM,
NOVÝ ASFALTOVÝ KRYT ACO 11+ 50/70 V TL. 50 MM

PŘÍČNÝ SKLON DLE PŮVODNÍHO STAVU

PŘÍČNÝ SKLON DLE PŮVODNÍHO STAVU

ZAŘÍZNUTÍ SPÁRY V BETONOVÉM KRYTU
MANIPULAČNÍ PLOCHY

OPRAVA MANIPULAČNÍ PLOCHY
S BETONOVÝM KRYTEM

ZAŘÍZNUTÍ SPÁRY V ASFALTOVÉM KRYTU MANIPULAČNÍ PLOCHY,
PO PROVEDENÍ NOVÉHO ASFALTOVÉHO KRYTU OŠETŘENÍ SPÁRY
PRUŽNĚ PLASTICKOU ZÁLIVKOU

OPRAVA MANIPULAČNÍ PLOCHY S ASFALTOVÝM KRYTEM
V CELÉ KONSTRUKCI

OBNOVA ŽLUTÉ ČÁRY V ŠÍŘI 150 MM

ODSTRANĚNÍ DRNU Z OKRAJE MANIPULAČNÍ PLOCHY,
OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 MM A OSETÍ TRÁVOU

OPRAVA MANIPULAČNÍ PLOCHY S ASFALTOVÝM KRYTEM
V CELÉ KONSTRUKCI

OPRAVA MANIPULAČNÍ PLOCHY
S KRYTEM Z BETONOVÉ DLAŽBY

OPRAVA MANIPULAČNÍ PLOCHY S ASFALTOVÝM KRYTEM
V CELÉ KONSTRUKCI

ODFRÉZOVÁNÍ PŮVODNÍHO ASFALTOVÉHO KRYTU V TL. 50 MM,
NOVÝ ASFALTOVÝ KRYT ACO 11+ 50/70 V TL. 50 MM

ZAŘÍZNUTÍ SPÁRY V ASFALTOVÉM KRYTU MANIPULAČNÍ PLOCHY,
PO PROVEDENÍ NOVÉHO ASFALTOVÉHO KRYTU OŠETŘENÍ SPÁRY
PRUŽNĚ PLASTICKOU ZÁLIVKOU

Před zahájením zemních prací je nutno přizvat zástupce všech správců inž. sítí k jejich přesnému vytyčení.

LEGENDA – stávající inž. sítě:

- kanalizace dešťová
- vodovod
- sdělovací vedení – CETIN
- elektro vedení NN
- elektro vedení bez rozlišení

LEGENDA:

- OPRAVA KRYTOVÉ ASFALTOVÉ VRSTVY MANIPULAČNÍ PLOCHY (TL. 50 MM)
- OPRAVA ASFALTOVÝCH VRSTEV MANIPULAČNÍ PLOCHY (TL. 180 MM)
- OPRAVA MANIPULAČNÍ PLOCHY V CELÉ KONSTRUKCI (TL. 630 MM) – KRYT ASFALTOVÝ
- OPRAVA MANIPULAČNÍ PLOCHY – KRYT CEMENTOVÝ BETON
- OPRAVA MANIPULAČNÍ PLOCHY – KRYT BETONOVÁ DLAŽBA
- BETONOVÝ PRÁH
- ZELEŇ – OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 MM + OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
- SKLONÍKY

HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
	ING. R. MICHLÍK	ING. J. MICHLÍKOVÁ

VIAPROJEKT s.r.o.
Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 401 495
e-mail: viaprojekt@viaprojekt.cz

KRAJ: Královéhradecký

INVESTOR: Letecké služby Hradec Králové a.s.

AKCE: **Oprava zpevněných ploch v areálu letiště Hradec Králové II. etapa**

ODDÍL:

OBSAH: **Situace - návrh**

ČÍS. ZAK.	36/26
SOUBOR	
DRUH PD	TP
DATUM	8/2026
FORMÁT	4 A4
MĚŘÍTKO	1:500
ČÍS. PŘÍLOHY	2.
SOUPRAVA	